

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Капитальный ремонт торцов дома с утеплением по системе "мокрый фасад" по адресу: г.Кинешма, ул.Григория Корлева, д. 8А

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

08 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонтно-строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 790,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 85,113 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1289,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ФЕР15-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм (100 м2) НР (75606,12 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (35811,41 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	4	18656,33 2892,02	2548,52 255,66	74625,32	11568,08	10194,08 1022,64	322,41	1289,64
2	ФССЦ-12.2.05.06-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр	Плиты теплоизоляционные фасадные пенополистирол ПСБ - 25 Ф (м3)	22,4	471,87		10569,89				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						85195,21	11568,08	10194,08 1022,64		1289,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						575919,62	78200,22	68911,98 6913,05		1289,64
Накладные расходы						75606,12				
Сметная прибыль						35811,41				
Итого по смете:										
Отделочные работы:										
Итого Поз. 1-2						85195,21	11568,08	10194,08 1022,64		1289,64
Всего с учетом "Индекс СМР на 2 кв. 2017 г. Многоквартирные жилые дома_панельные ОЗП=6,76; ЭМ=6,76; ЗПМ=6,76; МАТ=6,76"						575919,62	78200,22	68911,98 6913,05		1289,64
Накладные расходы 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 85 113,27)						75606,12				
Сметная прибыль 55%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 85 113,27)						35811,41				
Итого с накладными и см. прибылью						687337,15				1289,64
Итого						687337,15				1289,64
В том числе:										
Основная заработная плата						78200,22				
Материалы						428807,42				
Машины и механизмы						68911,98				
в том числе заработная плата машинистов						6913,05				
Накладные расходы						75606,12				
Сметная прибыль						35811,41				
Компенсация по уплате НДС (МАТ+ЭМ+ЗПМ)+НП*0,183+СП*0,15)*0,18						91802,52				
ВСЕГО по смете						790000				1289,64

