

"СОГЛАСОВАНО"

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич  
Зайцев Г.С.

" " 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"  
Соловьева Л.П.

" " 2026 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов  
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD 5.6.0  
ФСНБ-2022 дополнение №17 (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр)  
Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ  
Ивановская область  
Ивановская область

**Капитальный ремонт фасада (утепление торцов фасада со стороны 1-го и 4-го подъездов) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.21**

(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада (утепление торцов фасада со стороны 1-го и 4-го подъездов) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.21

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-01**

**Капитальный ремонт фасада (утепление торцов фасада со стороны 1-го и 4-го подъездов) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.21**

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	1 632,97 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	292,18 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	1,62 тыс. руб.
строительных работ	1 632,97 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	851,78 чел.-ч
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,61 чел.-ч
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич  
ОТПРАВЛЕНО 24.06.26 10:38 (MSK)  
УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор 24.06.26 10:39 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 268f8855-47a8-473e-ae3c-1dbb71b3576c  
Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3  
Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 1.</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=(14*16*2)/100	100 м2	4,48		4,48					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			194,88					62 718,23
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		194,88			321,83		62 718,23
	2	ЭМ									204,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3136					112,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,3136			653,27		204,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,3136			357,89		112,23
	4	М									19 769,21
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,1568	91 734,54	1,33	122 006,94		19 130,69
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,04032	16 496,03	0,96	15 836,19		638,52
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>82 804,54</b>
1.1	11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,4		15,232	317,40	1,35	428,49		6 526,76
		ФОТ									62 830,46
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					69 113,51
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					43 353,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45 044,16</b>		<b>201 797,83</b>
2	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов V=440/100	100 м2	4,4		4,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			113,08					32 919,85
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		113,08			291,12		32 919,85
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>32 919,85</b>
		ФОТ									32 919,85
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					29 627,87

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae5c-1db671b2576c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **24.06.26 10:38 (MSK)** Сертификат 023815AA0025B4078447E5E246627280E3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **24.06.26 10:39 (MSK)** Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				15 143,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 657,01</b>	<b>77 690,85</b>
<b>3</b>	<b>ГЭСН15-07-003-02</b>	<b>Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=440/100</b>	<b>100 м2</b>	<b>4,4</b>		<b>4,4</b>				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,236				5 550,44
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		16,236			341,86	5 550,44
	2	ЭМ								194,50
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,22				76,97
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,044	30,61	1,55	47,45	2,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01		0,044			317,83	13,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,176			653,27	114,98
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04		0,176			357,89	62,99
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		12,408	4,52	1,38	6,24	77,43
	4	М								383,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,044	35,71	0,76	27,14	1,19
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,4	56,11	1,55	86,97	382,67
		<b>Итого прямые затраты</b>								<b>6 205,77</b>
3.1	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13,8		60,72	144,12	1,47	211,86	12 864,14
		ФОТ								5 627,41
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%				5 627,41
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%				2 757,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 239,72</b>	<b>27 454,75</b>
<b>4</b>	<b>ГЭСН26-01-036-01</b>	<b>Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен</b> Примечание: Наружная теплоизоляция пенополистиролом фасадным т.50 мм; V=440/100	<b>100 м2</b>	<b>4,4</b>		<b>4,4</b>				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			70,664				23 591,18
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	16,06		70,664			333,85	23 591,18
	2	ЭМ								142,20
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,352				142,20
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,132	251,77	1,47	370,10	48,85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Оператор ЭЦО ООО "Компания "Генератор"  
 Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1d9a71b3576c  
 24.06.26 10:38 (MSK) Сертификат 023f15AA0025B4078447E5CE246627280F3  
 ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор  
 24.06.26 10:39 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 6	чел.-ч	0,03		0,132			480,74		63,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,22			653,27		143,72
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 4	чел.-ч	0,05		0,22			357,89		78,74
		4М									51 781,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,528	35,71	0,76	27,14		14,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		3,40032			8,42		28,63
	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		264					
	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	409		1 799,6	20,68	1,39	28,75		51 738,50
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>75 707,41</b>
4.1	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		264	54,40	1,44	78,34		20 681,76
4.2	12.2.05.06-1020	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС16Ф	м3	5,6		24,64			4 587,60		113 038,46
		ФОТ									23 733,38
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97%		97%					23 021,38
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55%		55%					13 053,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55 795,99</b>		<b>245 502,37</b>
<b>5</b>	<b>ГЭСН10-01-036-01</b>	<b>Установка уголков ПВХ на клею</b> Примечание: Армирование углов фасада; V=180/100	<b>100 м</b>	<b>1,8</b>		<b>1,8</b>					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,06					3 833,03
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		12,06			317,83		3 833,03
		4М									536,52
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		1,44	234,33	1,59	372,58		536,52
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 369,55</b>
5.1	11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25x25 мм, размеры сетки 100x150 мм	10 м	10		18	171,18	1,21	207,13		3 728,34
		ФОТ									3 833,03
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					4 139,67
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					2 108,17
		<b>Всего по позиции</b>									<b>7 969,85</b>

Оператор ЭЛО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1dbb7103576c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **24.06.26** 10:38 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **24.06.26** 10:39 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

6	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой Примечание: Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам; V=440/100	100 м2	4,4		4,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			119,152					39 778,90
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	27,08		119,152			333,85		39 778,90
	2	ЭМ									671,17
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,024					680,30
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25		1,1	2,31	1,73	4,00		4,40
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		1,1			317,83		349,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		0,924			653,27		603,62
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		0,924			357,89		330,69
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,3		10,12	4,52	1,38	6,24		63,15
	4	М									19 973,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,32		1,408	35,71	0,76	27,14		38,21
	01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		448,8	49,36	0,9	44,42		19 935,70
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>61 104,28</b>
6.1	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	473		2 081,2	20,68	1,39	28,75		59 834,50
		ФОТ									40 459,20
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					44 505,12
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					27 916,85
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 945,63</b>		<b>193 360,75</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1dbb71b3576c

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий **24.06.26** 10:38 (MSK) Сертификат 023F15AA0025B4078447E5CE246627280F3 Сергеевич  
УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса **24.06.26** 10:39 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13 Павловна, директор

7	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Примечание: Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед"; V=440/100	100 м2	4,4		4,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			257,356					100 353,40
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49		257,356		389,94			100 353,40
	2	ЭМ									937,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,408					503,91
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41		1,804	6,62	1,5	9,93		17,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		1,408			653,27		919,80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,32		1,408			357,89		503,91
	4	М									28,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,057		0,2508	35,71	0,76	27,14		6,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,5772		2,53968			8,42		21,38
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>101 823,21</b>
7.1	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	300		1 320	112,54	1,47	165,43		218 367,60
7.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18		79,2	68,29	1,58	107,90		8 545,68
		ФОТ									100 857,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					100 857,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					49 420,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>108 866,79</b>		<b>479 013,88</b>
8	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности V=440/100	100 м2	4,4		4,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			61,556					Оператор ЭДО ООО "Компания "Банков
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		18,128					Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1d6b71b357bc
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79		43,076					357,89
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,352					267,08

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

24.06.26 10:39 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		2 ЭМ								172,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,264				94,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,264		653,27		172,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,264		357,89		94,48
		<b>Итого прямые затраты</b>								<b>21 539,04</b>
8.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	46		202,4	456,84	1,81	826,88	167 360,51
8.2	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014		0,0616	60 840,08	1,47	89 434,92	5 509,19
		ФОТ								21 366,58
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%				21 366,58
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%				10 469,62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51 419,30</b>	<b>226 244,94</b>
<b>9</b>	<b>ГЭСНр58-01-033-04</b>	<b>Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали</b> Примечание: Наращивание парапета по ширине; V=26/100	<b>100 м</b>	<b>0,26</b>		<b>0,26</b>				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,7912				2 158,45
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,12		6,7912		317,83		2 158,45
		2 ЭМ								6,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0234				7,75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06		0,0156	37,32	1,55	57,85	0,90
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,06		0,0156			317,83	4,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0078			653,27	5,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,03		0,0078			357,89	2,79
		4 М								4 856,90
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002		0,00052	70 296,20	1,18	82 949,52	43,13
	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,211		0,05486			87 746,40	4 813,77
		<b>Итого прямые затраты</b>								<b>7 029,10</b>
9.1	08.3.03.05-0016	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т	0,001		0,00026	76 433,70	0,96	73 076,35	1 908
		ФОТ								2 166,20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1dbb71b3576c

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

**24.06.26** 10:38 (MSK)

Сертификат 023815AA0025B4078447EC5246627280E3

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

**24.06.26** 10:39 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%	90%					1 949,58
Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%	46%					996,45
	<b>Всего по позиции</b>							<b>38 439,27</b>	<b>9 994,21</b>
	<b>Итого прямые затраты по разделу 1.</b>								<b>1 009 978,77</b>
	<i>в том числе</i>								
	оплата труда (ОТ)								292 175,58
	эксплуатация машин и механизмов								2 379,28
	оплата труда машинистов (ОТм)								1 617,84
	материальные ресурсы								713 806,07
	Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )								293 793,42
	Итого накладные расходы								300 208,43
	Итого сметная прибыль								165 218,11
	<b>Итого по разделу 1.</b>								<b>1 475 405,31</b>
	<i>справочно</i>								
	затраты труда рабочих								851,7752
	затраты труда машинистов								4,605

	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>								
	<b>ВСЕГО строительные работы</b>								<b>1 475 405,31</b>
	<i>в том числе</i>								
	Всего прямые затраты								1 009 978,77
	<i>в том числе</i>								
	оплата труда (ОТ)								292 175,58
	эксплуатация машин и механизмов								2 379,28
	оплата труда машинистов (ОТм)								1 617,84
	материальные ресурсы								713 806,07
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )								293 793,42
	Всего накладные расходы								300 208,43
	Всего сметная прибыль								165 218,11
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1 475 405,31</b>
	<i>в том числе</i>								
	Всего прямые затраты								1 009 978,77
	<i>в том числе</i>								
	оплата труда (ОТ)								292 175,58
	эксплуатация машин и механизмов								2 379,28
	оплата труда машинистов (ОТм)								1 617,84
	материальные ресурсы								713 806,07
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )								293 793,42
	Всего накладные расходы								300 208,43
	Всего сметная прибыль								165 218,11
	<i>Справочно</i>								
	затраты труда рабочих								851,7752
	затраты труда машинистов								4,605

Оператор ЭДО ООО "Компания 16528" Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1dbb71b3576c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий **24.06.26 10:38 (MSK)** Сертификат 023F15AA0025B4078447E05147652280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **24.06.26 10:39 (MSK)** Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

	Итого			1 475 405,31
	Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Маг+Об)*22% (без учета доп перевозки)	$(2\,379,28 + 713\,806,07 + 0) * 22\% = 157\,560,78$	22%	157 560,78
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>1 632 966,09</b>

Составил:

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 268f8855-d4a8-473e-ae3c-1dbb71b3576c	
ОТПРАВЛЕНО	<b>ИП Зайцев Геннадий Сергеевич</b> , Зайцев Геннадий Сергеевич	<b>24.06.26</b> 10:38 (MSK)	Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО	<b>ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"</b> , Соловьева Лариса Павловна, директор	<b>24.06.26</b> 10:39 (MSK)	Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13