



"СОГЛАСОВАНО"

ИП Зайцев Г.С.

Зайцев Г.С.

2025 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакций сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец, утепление торцов, установка оконных блоков из ПВХ профилей в подъездах) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Декабристов, д.10

(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец, утепление торцов, установка оконных блоков из ПВХ профилей в подъездах) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Декабристов, д.10

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-01

Капитальный ремонт фасада (капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец, утепление торцов, установка оконных блоков из ПВХ профилей в подъездах) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Декабристов, д.10

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

Составлен в текущем уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

1 квартал 2025 г.

3 626,26 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

743,14 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

Оператор ЭДО ООО "Кинешма-Трубор"

ДОКУМЕНТ ПОДАРИТЕЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3 626,26 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

Идентификатор: eed46957-c2a-42662-843fd178551

0,00 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

27,54 чел.-ч

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий

29.05.25 09:56 (MSK)

Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE72BA

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

ПАВЛОВНА, директор

SmetaWIZARD 5.3.3

ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Ивановская область

Ивановская область

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Окна											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных V=(1,3*0,85*2*40)/100	100 м2	0,884		0,884					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			40,76124					11 258,25
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	46,11		40,76124			276,20		11 258,25
		2 ЭМ									45,41
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,82212					241,27
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,93		0,82212	37,32	1,48	55,23		45,41
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,93		0,82212			293,47		241,27
		Итого прямые затраты									11 544,93
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		3,02328			0,00		0,00
		ФОТ									11 499,52
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					10 349,57
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					5 404,77
		Всего по позиции							30 881,53		27 299,27
2	ГЭСНр56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=40/100	100 шт	0,4		0,4					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			51,492					14 476,46
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	128,73		51,492			281,14		14 476,46
		2 ЭМ									117,73
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,28					82,17
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89		1,156			2,75		3,18
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45		0,58	115,43	1,48	170,84		99,09
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,28	37,32	1,48	55,23		15,46
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,28		0,28			82,17		82,17
		Итого прямые затраты									14 676,36
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,66		4,264			0,00		0,00

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8882f0178551

29.05.25 09:47

Сертификат 02BС58AE0068B20E9F426693B7A62E72BA

Документ подписан электронной подписью

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.05.25 09:56 (MSK)

Сертификат 02BС58AE0068B20E9F426693B7A62E72BA

ОТВЕЩЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE1B2

Документ подписан электронной подписью

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8883f778551

29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 028C58AE0068B20E9F426693BFA6DE72BA

29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

		ФОТ								14 558,63
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%				13 102,77
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%				6 842,56
		Всего по позиции						86 554,23		34 621,69
3	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых $V=(1,3*0,85*40)/100$	100 м2	0,442		0,442				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			114,397998				34 417,78
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187,55	1,38	114,397998		300,86		34 417,78
	2	ЭМ								1 394,76
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,34152				1 061,07
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,5	2,17464	477,92	1,28	611,74	1 330,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,5	2,17464		330,46		718,63
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,5	1,16688	37,32	1,48	55,23	64,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76	1,5	1,16688		293,47		342,44
	4	М								22 183,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,89		10,11738		7,68		77,70
	[11.3.03.15-0021]	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		3,536	369,80	1,17	432,67	1 529,92
	[01.7.06.02-0001]	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	418		184,756	24,39	1,54	37,56	6 939,44
	[01.7.14.01-0002]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	69		30,498	241,35	1,12	270,31	8 243,91
	[01.7.06.11-0001]	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	20,7		9,1494	158,82	1,54	244,58	2 237,76
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич Зайцев Геннадий 29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE72BA УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F457180BFD8CDE162										

	[01.7.15.07-0005]	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	60,6		26,7852	92,73	1,27	117,77		3 154,49
		Итого прямые затраты									59 056,83
3.1	[11.3.02.01-0020]	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2 (0,85мх1,3 м-40 шт)	м2	100		44,2	5 477,94	1,36	7 450,00		329 290,00
		ФОТ									35 478,85
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					34 485,44
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					16 586,36
		Всего по позиции							994 159,80		439 418,63
4	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов $V = ((1,3 + 0,85) * 2 * 0,45 * 40) / 100$	100 м2	0,774		0,774					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_прил.10 т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,966758					1 641,31
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,38	4,966758			330,46		1 641,31
	2	ЭМ									7,74
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02322					7,25
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5	0,01161	477,92	1,28	611,74		7,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,5	0,01161			330,46		3,84
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,01161	37,32	1,48	55,23		0,64
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,01161			293,47		3,41
	4	М									6,21
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0774	56,11	1,43	80,24		6,21
		Итого прямые затраты									1 662,51
4.1	[14.3.01.03-0003]	Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	10,3		7,9722	34,85	1,33	46,35		369,51
		ФОТ									1 648,56
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	ОТПРАВЛЕНО	ИП ВООЗцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич	29.05.25 09:56 (MSK)	Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093483A					1 648,56

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551
УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				686,63
		Всего по позиции							5 429,39	4 202,35
5	ГЭСН15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских $V=((1,3+0,85)*2*0,45*40)/100$	100 м2	0,774		0,774				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			191,19348				61 059,55
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179	1,38	191,19348			319,36	61 059,55
		2 ЭМ								132,09
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,39166				701,88
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06	1,5	2,39166	37,32	1,48	55,23	132,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06	1,5	2,39166			293,47	701,88
		4 М								16 289,77
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		3,4056	3 392,36	1,41	4 783,23	16 289,77
		Итого прямые затраты								78 183,29
		ФОТ								61 761,43
	Пр/812-015.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				55 585,29
	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				25 723,64
		Всего по позиции							206 062,30	159 492,22
6	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен $V=((1,3+0,85)*2*0,45*40)/100$	100 м2	0,774		0,774				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			46,5273072				13 998,21
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,38	46,5273072			300,86	13 998,21
		2 ЭМ								107,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,19737				64,36
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	ОТПАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич	0,17415	477,22	29.05.25 09:56 (MSK)	641,74	Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093D7ACDE72BA	106,53

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182
ПАВЛОВНА, директор

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,5	0,17415			330,46		57,55
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,5	0,02322	30,61	1,48	45,30		1,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,02322			293,47		6,81
	4 М										3 774,82
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,23994	56,11	1,43	80,24		19,25
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,65016	531,44	1,28	680,24		442,26
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,039474	52 790,33	1,59	83 936,62		3 313,31
		Итого прямые затраты									17 944,97
6.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	30		23,22	139,11	1,82	253,18		5 878,84
6.2	[14.3.01.02-0101]	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,01548	52 221,85	1,33	69 455,06		1 075,16
		ФОТ									14 062,57
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					12 656,31
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 857,06
		Всего по позиции							56 088,29		43 412,34
7	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м V=(1,3*40)/100	100 м	0,52		0,52					
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			21,5332					6 319,35
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		21,5332			293,47		6 319,35
	2 ЭМ										15,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0624					19,08
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0208	477,92	1,28	611,74		12,72
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0208			330,46		6,87
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0416	37,32	1,48	55,23		2,30
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0416			293,47		12,21
	4 М										662,83
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,004		0,00208	70 296,20	1,27	89 276,17		185,69
	[08.3.03.05-0001]	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,00312	149 930,17	1,02	152 928,77		477,14
		Итого прямые затраты									7 010,28
7.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,09568					0,00
7.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,11648			0,00		0,00
		ФОТ									6 338,43
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%	90%						5 704,59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 09:56 (MSK)

29.05.25 11:27 (MSK)

Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b282-88406078551

Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093D5FACDE726A

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE192

	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%				2 915,68
		Всего по позиции						30 070,29		15 636,55
8	[08.1.02.03-0021]	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 150 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	52		52	419,80	1,05	440,79	22 921,08
		Всего по позиции								22 921,08
9	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,4		7,4			841,42	6 226,51
		Всего по позиции								6 226,51
10	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	7,4		7,4			333,27	2 466,20
		Всего по позиции								2 466,20
		Итого прямые затраты по разделу 1. Окна								558 312,47
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								143 170,91
		эксплуатация машин и механизмов								1 820,33
		оплата труда машинистов (ОТм)								2 177,08
		материальные ресурсы								402 451,44
		перевозка								8 692,71
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)								145 347,99
		Итого накладные расходы								133 367,67
		Итого сметная прибыль								64 016,70
		Итого по разделу 1. Окна								755 696,84
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								470,8719832
		затраты труда машинистов								7,11829

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Идентификатор: eed41957-c2da-4035-b212-8843fd178551				
Раздел 2. Отмостка, ремонт крылец											
1	2	3	ОТПРАВЛЕНО	ИП Заяцев Геннадий Сергеевич, Заяцев Геннадий Сергеевич			29.05.25 09:56 (MSK)		Сертификат 023058AE0009B20E9F426093D12CDE72BA		
Отмостка			УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор			29.05.25 11:27 (MSK)		Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182		

11	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных $V=(240*0,1)/100$	100 м3	0,24		0,24					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,88					3 310,60
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	49,5		11,88			278,67		3 310,60
		2 ЭМ									4 085,12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,5752					1 143,13
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,87		0,6888	887,54	1,39	1 233,68		849,76
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,87		0,6888			443,90		305,76
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	7,86		1,8864			1 695,79		3 198,94
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,86		1,8864			443,90		837,37
	[91.12.06-012]	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,98		0,4752	62,31	1,23	76,64		36,42
		Итого прямые затраты									8 538,85
		ФОТ									4 453,73
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					4 542,80
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					2 405,01
		Всего по позиции							64 527,75		15 486,66
12	999-9900	Строительный мусор $V=24*2$	т	48		48			0,00		0,00
		Всего по позиции									0,00
13	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка грунта под отсыпку) $V=(240*0,15)/100$	100 м3	0,36		0,36					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63,756					17 137,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	63,756			268,80		17 137,61
		Итого прямые затраты									17 137,61
		ФОТ									17 137,61
	Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%					13 727,23
	Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%					5 826,79
		Всего по позиции							101 921,19		36 691,63
14	ГЭСН27-07-016-05	Устройство бортовой доски $V=240/10$	10 м3	24		24					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий

29.05.25 09:56 (MSK)

Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DEACDEF228A

Удостоверение ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ПАРИСА

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BED8CDE192

ПАВЛОВНА, директор

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,568				9 396,85
1-100-28		Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	1,18	1,15	32,568		288,53		9 396,85
	4	М								6 537,62
[01.7.15.06-0111]		Гвозди строительные	т	0,0001		0,0024	70 296,20	1,27	89 276,17	214,26
[11.1.03.01-0001]		Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,0131		0,3144	20 734,49	0,97	20 112,46	6 323,36
		Итого прямые затраты								15 934,47
		ФОТ								9 396,85
Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%	0,9	101,7%				9 556,60
Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%	0,85	65,45%				6 150,24
		Всего по позиции						1 318,39		31 641,31
15	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III V=240*0,15*0,025	м3	0,9		0,9	5 764,42	1,89	10 894,75	9 805,28
		Всего по позиции								9 805,28
16	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под отсыпку: песчаного 10 см V=240*0,1	м3	24		24				
421/пр_2020_п.58_пп. 6		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,528				5 893,07
1-100-22		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78	1,15	21,528		273,74		5 893,07
	2	ЭМ								2 941,92
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,1				797,54
91.08.09-024		Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	1,25	10,8		15,93		172,04
91.06.05-057		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	2,1		1 318,99		2 769,88
4-100-050		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	2,1		379,78		797,54
	4	М								82,26
[01.7.03.01-0001]		Вода	м3	0,15		3,6	35,71	0,64	22,85	82,26
		Итого прямые затраты								9 714,79
16.1	[02.3.01.02-1118]	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1,1		26,4	565,20	1,24	700,85	18 502,44
		ФОТ								6 690,61

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-882430d78551

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

Зайцев Геннадий

29.05.25 09:56 (MSK)

Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE72BA

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221F4F60087B2B89F48121804F0A7DE182

	Пр/812-008.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%				6 623,70
	Пр/774-008.0; 774/пр 2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%				3 924,04
		Всего по позиции							1 615,21	38 764,97
17	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания отсыпкой: щебеночного 5 см V=240*0,05	м3	12		12				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,73				3 210,97
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	11,73		273,74		3 210,97
	2	ЭМ								1 480,52
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,05				398,77
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	6		15,93		95,58
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,05		1 318,99		1 384,94
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,05		379,78		398,77
	4	М								41,13
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,15		1,8	35,71	0,64	22,85	41,13
		Итого прямые затраты								5 131,39
17.1	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	1,15		13,8		2 218,77		30 619,03
		ФОТ								3 609,74
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%				3 573,64
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%				2 117,11
		Всего по позиции							3 453,43	41 441,17
18	ГЭСН11-01-060-01	Армирование отмостки сетками сварными V=240/100	100 м2	2,4		2,4				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,6152				5 038,79
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,6348		268,80		170,63
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	11,0952		293,47		3 256,11
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	4,8576		330,46		1 605,24
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	9,01	1,15	9,01		246,61		6 81,28
	2	ЭМ								318,28

	Пр/774-011.0; 774/пр 2020 п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%				16 103,25
		Всего по позиции							11 344,94	272 278,48
20	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III V=240/2*0,1*0,025	м3	0,3		0,3	5 764,42	1,89	10 894,75	3 268,43
		Всего по позиции								3 268,43
Крыльца										
21	ГЭСНр57-01-021-07	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных V=62/100	100 м2	0,62		0,62				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,4344				4 570,43
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	28,12		17,4344			262,15	4 570,43
		Итого прямые затраты								4 570,43
21.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		2,976			0,00	0,00
		ФОТ								4 570,43
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				4 067,68
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				2 239,51
		Всего по позиции							17 544,55	10 877,62
22	ГЭСНр57-01-021-10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07 (+ 30 мм) V=62/100	100 м2	0,62		0,62				
		увеличение толщины на 30 мм (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Кзт=6; Кзтм=6)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,1516				6 855,64
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	7,03	6	26,1516			262,15	6 855,64
		Итого прямые затраты								6 855,64
22.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,2	6	4,464			0,00	0,00
		ФОТ								6 855,64
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				6 101,52
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				3 359,26
		Всего по позиции							26 316,81	16 316,42
23	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=62/100	100 м2	0,62		0,62				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,63097				830,49
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	2,63097			315,66	830,49
		2 ЭМ	чел.-ч			0,03875				12,51
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"

ПАВЛОВНА, директор

2,63097

2,63097

0,03875

29.05.25 09:56 (MSK)

29.05.25 11:27 (MSK)

Идентификатор: eed45957-c2da-4035-b282-883049551

Сертификат 023C58AE0068B20E9F4260930E74DE7BA

Сертификат 0221E4E60087B2B89F457180BFD8CDE162

	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,031	477,92	1,28	611,74	18,96
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,031			330,46	10,24
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	2,1855			6,60	14,42
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00775	30,61	1,48	45,30	0,35
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00775			293,47	2,27
	4 М									49,89
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01		0,0062	35,71	0,64	22,85	0,14
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,62	56,11	1,43	80,24	49,75
		Итого прямые затраты								926,62
23.1	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,8		8,556	68,29	1,53	104,48	893,93
		ФОТ								843,00
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				758,70
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				351,11
		Всего по позиции							4 726,39	2 930,36
24	ГЭСН11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм V=62/100	100 м2	0,62		0,62				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,52				7 807,06
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	1,15	28,52			273,74	7 807,06
	2	ЭМ								1 486,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,49575				512,53
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,1	1,25	0,8525			1 656,27	1 411,97
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,1	1,25	0,8525			379,78	323,76
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,41	1,25	2,64275	8,54	1,53	13,07	34,54
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,7	1,25	0,5425			8,74	4,74
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,83	1,25	0,64325	37,32	1,48	55,23	35,53

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор **29.05.25** 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,83	1,25	0,64325			293,47		188,77
	4	М									49,58
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,5		2,17	35,71	0,64	22,85		49,58
		Итого прямые затраты									9 855,95
24.1	04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	3,06		1,8972			7 919,79		15 025,43
		ФОТ									8 319,59
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					8 386,15
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					4 596,57
		Всего по позиции							61 071,13		37 864,10
25	ГЭСН11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (+ 20 мм) V=62/100	100 м2	0,62		0,62					
	421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		увеличение толщин на 20 мм (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Кзт=4; Кзтм=4)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,96608					811,93
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1,04	4,6	2,96608			273,74		811,93
	2	ЭМ									60,89
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,589					172,85
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7	5	2,17	8,54	1,53	13,07		28,36
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	5	0,589	37,32	1,48	55,23		32,53
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,19	5	0,589			293,47		172,85
		Итого прямые затраты									1 045,67
25.1	04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,51	4	1,2648			7 919,79		10 016,95
		ФОТ									984,78
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					992,66
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					544,09
		Всего по позиции							20 321,56		12 599,37
26	ГЭСН11-01-015-08	Железнение цементных покрытий V=62/100	100 м2	0,62		0,62					
	421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		увеличение толщин на 20 мм (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Кзт=4; Кзтм=4)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,7004					3 516,18
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,15		7,7004					2 516,18

ОТВЕРЖДЕНО
ИП Зайцев Геннадий Сергеевич
Сергей Сергеевич
29.05.25 09:56 (MSK)
Сертификат 023C58AF0068B20E9F426093BFA19E72BA
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551

УТВЕРЖДЕНО
ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор
29.05.25 11:27 (MSK)
Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	2	ЭМ								78,73
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0775				26,76
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,0465			1 656,27	77,02
4-100-050		ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,06	1,25	0,0465			379,78	17,66
[91.06.06-048]		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,031	37,32	1,48	55,23	1,71
4-100-030		ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,04	1,25	0,031			293,47	9,10
	4	М								268,93
[01.7.03.01-0001]		Вода	м3	0,2		0,124	35,71	0,64	22,85	2,83
[03.2.01.01-0001]		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,0372	4 800,85	1,49	7 153,27	266,10
		Итого прямые затраты								2 890,60
		ФОТ								2 542,94
Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25		НР Полю	%	112%	0,9	100,8%				2 563,28
Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16		СП Полю	%	65%	0,85	55,25%				1 404,97
		Всего по позиции							11 062,66	6 858,85
27	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	55,44		55,44			65,42	3 626,88
		Всего по позиции								3 626,88
28	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	55,44		55,44			333,27	18 476,49
		Всего по позиции								18 476,49
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка, ремонт крылец								461 191,64
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)	ОТПРАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич , Зайцев Геннадий Сергеевич 29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 023050AE0060B20E9F426092DF450E72BA1067418						
		эксплуатация машин и механизмов	ОТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА" , СОЛОВЬЕВА ПАРИСА ПАВЛОВНА, директор 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BF08CDE192						
		оплата труда машинистов (ОТм)								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551

	материальные ресурсы		328 691,57
	перевозка		22 103,37
	Итого ФОТ (справочно)		99 722,52
	Итого накладные расходы		95 486,10
	Итого сметная прибыль		51 879,18
	Итого по разделу 2. Отмостка, ремонт крылец		608 556,92
	справочно		
	затраты труда рабочих		344,49665
	затраты труда машинистов		8,2862

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 3. Фасад											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=610/100	100 м2	6,1		6,1					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			305,1525					90 682,17
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	305,1525			297,17		90 682,17
		2 ЭМ									326,52
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,53375					176,38
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,53375	477,92	1,28	611,74		326,52
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,53375			330,46		176,38
		4 М									24 576,70
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,0549	16 496,03	0,97	16 001,15		878,46
	[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,2135	91 734,54	1,21	110 998,79		23 698,24
		Итого прямые затраты									
29.1	[11.2.13.06-0012]	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,4		20,74	317,40	1,41	447,53		115 761,77
		ФОТ									9 281,77
	Пр/812-008.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	100%	0,9	99%	29.05.25 09:56 (MSK)	Сертификат 023C58AE0068B20E9F426098BFA5E728A			90 858,55
			УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор			29.05.25 11:27 (MSK)	Сертификат 0231E4E60087B2B89F437180BFD8CDE192			89 949,96

	Пр/774-008.0; 774/пр 2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%				53 288,54
		Всего по позиции						43 980,66		268 282,04
30	ГЭСНр53-01-013-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором V=6/10	10 м	0,6	0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,626				501,23
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2,71		1,626		308,26		501,23
	4	М								0,14
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01		0,006	35,71	0,64	22,85	0,14
		Итого прямые затраты								501,37
30.1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02	0,012			6 107,62		73,29
		ФОТ								501,23
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%	92%					461,13
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%	52%					260,64
		Всего по позиции						2 160,72		1 296,43
31	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=610/100	100 м2	6,1	6,1					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,88535				8 170,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	25,88535		315,66		8 170,97
	2	ЭМ								331,95
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,38125				123,17
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,305	477,92	1,28	611,74	186,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04	1,25	0,305		330,46		100,79
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	21,5025		6,60		141,92
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,07625	30,61	1,48	45,30	3,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01	1,25	0,07625		293,47		22,38
	4	М								490,85
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01		0,061	35,71	0,64	22,85	1,39
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		6,1	56,11	1,43	80,24	489,46
		Итого прямые затраты								9 116,94
31.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	122						87,18
		ФОТ								8 294,14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания" Тел: 8 800 100 000 0
Идентификатор eed46957-c2da-4035-b232-8d063579651

Сертификат 0223C58AE0068B20E9F426093DEACDE72BA

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	Пр/812-015.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				7 464,73
	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				3 454,51
		Всего по позиции						5 028,22		30 672,14
32	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Наружная теплоизоляция пенополистиролом фасадным т.50 мм) V=610/100	100 м2	6,1		6,1				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			112,6609				31 950,63
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06	1,15	112,6609		283,60		31 950,63
		2 ЭМ								312,13
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,61				227,53
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,38125	477,92	1,28	611,74	233,23
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,38125			330,46	125,99
	[91.05.01-016]	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,22875	251,77	1,37	344,92	78,90
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,22875			443,90	101,54
		4 М								64 620,94
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,12		0,732	35,71	0,64	22,85	16,73
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		4,71408			7,68	36,20
	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	409		2 494,9	20,70	1,25	25,88	64 568,01
		Итого прямые затраты								97 111,23
32.1	[01.7.15.07-0131]	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	80		488	54,40	1,43	77,79	37 961,52
32.2	[12.2.05.06-1036]	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС20Ф	м3	5,6		34,16	4 387,67	1,44	6 318,24	215 831,08
		ФОТ								32 178,16
	Пр/812-020.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%				28 091,53
	Пр/774-020.0; 774/пр 2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%				15 043,29
		Всего по позиции								
33	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клеи (Армирование углов фасада) V=160/100	100 м	1,6		1,6				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8a43a176551

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич 29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE728A
УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,328				3 617,90
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	12,328		293,47		3 617,90
	4	М								33,13
	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	0,8		1,28	20,70	1,25	25,88	33,13
		Итого прямые затраты								3 651,03
33.1	[11.3.03.10-0073]	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м	10		16	171,18	1,17	200,28	3 204,48
		ФОТ								3 617,90
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%				3 516,60
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%				1 691,37
		Всего по позиции						7 539,68		12 063,48
34	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам) V=610/100	100 м2	6,1		6,1				
	421/пр_2020_п.58_пп. б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			189,9662				52 001,35
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,08	1,15	189,9662		273,74		52 001,35
	2	ЭМ								1 102,30
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,5075				1 088,58
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	1,60125	477,92	1,28	611,74	979,55
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21	1,25	1,60125			330,46	529,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,3	1,25	17,5375			6,60	115,75
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25	1,25	1,90625	2,31	1,59	3,67	7,00
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,25	1,90625			293,47	559,43
	4	М								
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,32		1,952	35,71	0,64	22,85	44,60

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич 29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE72BA

ОТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор 29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	[01.8.01.06-0001]	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		622,2	49,36	0,98	48,37		30 095,81
		Итого прямые затраты									84 332,64
34.1	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	473		2 885,3	20,70	1,25	25,88		74 671,56
		ФОТ									53 089,93
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					52 559,03
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					31 137,24
		Всего по позиции							39 786,96		242 700,47
35	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед") V=610/100	100 м2	6,1		6,1					
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			410,30735					147 731,16
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49	1,15	410,30735			360,05		147 731,16
		2 ЭМ									1 521,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,44					806,32
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	2,44	477,92	1,28	611,74		1 492,65
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	2,44			330,46		806,32
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41	1,25	3,12625	6,62	1,4	9,27		28,98
		Итого прямые затраты									150 059,11
35.1	[14.3.01.03-0003]	Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	18		109,8	34,85	1,33	46,35		5 089,23
35.2	[04.3.02.09-1526]	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	300		1 830	43,39	1,25	54,24		99 259,20
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					133 683,73

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b282-8843d178651

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич
29.05.25 09:56 (MSK) Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE728A

ОТПРАВЛЕНО
ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор
29.05.25 11:27 (MSK) Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

УТВЕРЖДЕНО

	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				61 865,86
		Всего по позиции							73 763,46	449 957,13
36	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности V=610/100	100 м2	6,1		6,1				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			98,13985				31 315,16
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	28,9018		293,47		8 481,81
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	68,67685		330,46		22 694,95
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,5612		246,61		138,40
	2	ЭМ								279,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4575				151,19
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,4575	477,92	1,28	611,74	279,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,4575		330,46		151,19
		Итого прямые затраты								31 746,22
36.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		280,6	139,11	1,82	253,18	71 042,31
36.2	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	14		85,4	45,55	1,33	60,58	5 173,53
		ФОТ								31 466,35
	Пр/812-015.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				28 319,72
	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				13 105,73
		Всего по позиции							24 489,76	149 387,51
37	ГЭСНр58-01-033-04	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (Нарращивание парапета по ширине) V=37/100	100 м	0,37		0,37				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,6644				2 836,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,12		9,6644		293,47		2 836,21
	2	ЭМ								8,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0333				10,19
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0111	477,92	1,28	611,74	6,79

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА
ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0111			330,46		3,67
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06		0,0222	37,32	1,48	55,23		1,23
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06		0,0222			293,47		6,52
		4 М									7 770,96
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,002		0,00074	70 296,20	1,27	89 276,17		66,06
	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,211		0,07807			98 692,22		7 704,90
		Итого прямые затраты									10 625,38
37.1	[08.3.03.05-0016]	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т	0,001		0,00037	76 433,70	1,02	77 962,37		28,85
		ФОТ									2 846,40
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 561,76
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 309,34
		Всего по позиции							39 257,65		14 525,33

Цоколь

38	ГЭСНр61-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм V=203/100	100 м2	2,03		2,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			347,536					104 559,68
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	171,2		347,536			300,86		104 559,68
	2	ЭМ									1 635,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,6796					885,50
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		2,6796			605,25		1 621,83
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,32		2,6796			330,46		885,50
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		1,4413	6,62	1,4	9,27		13,36
		4 М									27 292,86
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,7105	35,71	0,64	22,85		16,23
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,2		4,466			6 107,62		27 276,63
		Итого прямые затраты									134 373,23
38.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,84		9,8252			0,00		0,00
		ФОТ									105 445,18
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	89% ОТПРАВЛЕНО	89% ИП Зайцев Геннадий Сергеевич	89% Зайцев Геннадий Сергеевич	29.05.25 09:56 (MSK)	Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFAACDE728A				93 846,21

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%				46 395,88
		Всего по позиции							135 278,48	274 615,32
39	ГЭСНр61-02-001-04	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03 V=203/100	100 м2	2,03		2,03				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65,3254				19 653,80
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,18		65,3254			300,86	19 653,80
	2	ЭМ								817,68
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,3398				442,75
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,66		1,3398			605,25	810,91
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,66		1,3398			330,46	442,75
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36		0,7308	6,62	1,4	9,27	6,77
	4	М								13 638,32
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,1		2,233			6 107,62	13 638,32
		Итого прямые затраты								34 552,55
39.1	999-9900	Строительный мусор	т	2,42		4,9126			0,00	0,00
		ФОТ								20 096,55
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%				17 885,93
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%				8 842,48
		Всего по позиции							30 187,67	61 280,96
40	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: вручную по подготовленной поверхности V=203/100	100 м2	2,03		2,03				
	421/пр_2020_п.58_пп. 6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,659655				10 421,28
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	9,61814			293,47	2 822,64
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	22,854755			330,46	7 552,58
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,18676			246,61	46,06
	2	ЭМ								46,06
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,15225				50,31
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,15225	477,92	28.05.25 09:56 (МСК)	611,74	93,14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-88431478551

УТВЕРЖДЕНО
ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА
ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (МСК)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,15225			330,46		50,31
		Итого прямые затраты									10 564,73
40.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		93,38	139,11	1,82	253,18		23 641,95
40.2	14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	14		28,42			87,18		2 477,66
		ФОТ									10 471,59
	Пр/812-015.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					9 424,43
	Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					4 361,42
		Всего по позиции							24 862,16		50 470,19
41	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,74		14,74			841,42		12 402,53
		Всего по позиции									12 402,53
42	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	14,74		14,74			333,27		4 912,40
		Всего по позиции									4 912,40
		Итого прямые затраты по разделу 3. Фасад									1 258 083,52
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									503 441,54
		эксплуатация машин и механизмов									6 428,43
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 961,92
		материальные ресурсы									726 936,70
		перевозка									17 314,93
		Итого ФОТ (справочно)									507 403,46
		Итого накладные расходы									467 764,76
		Итого сметная прибыль									240 756,30
		Итого по разделу 3. Фасад									1 966 604,58
		<i>справочно</i>									
		затраты труда рабочих									1 611,251605
		затраты труда машинистов									12,13495

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"							
			Документ подписан электронной подписью							
			Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551							
		ВСЕГО строительные работы	ОТПРАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич		29.05.25 09:56 (MSK)	Сертификат 021C58AE0068B20E9F333D858340	1 330 858,34		
		<i>в том числе</i>	УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор		29.05.25 11:27 (MSK)	Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182			

	Всего прямые затраты		2 277 587,63
	в том числе		
	оплата труда (ОТ)		743 138,22
	эксплуатация машин и механизмов		18 922,94
	оплата труда машинистов (ОТм)		9 335,75
	материальные ресурсы		1 458 079,71
	перевозка		48 111,01
	Всего ФОТ (справочно)		752 473,97
	Всего накладные расходы		696 618,53
	Всего сметная прибыль		356 652,18
	ВСЕГО по смете		3 330 858,34
	в том числе		
	Всего прямые затраты		2 277 587,63
	в том числе		
	оплата труда (ОТ)		743 138,22
	эксплуатация машин и механизмов		18 922,94
	оплата труда машинистов (ОТм)		9 335,75
	материальные ресурсы		1 458 079,71
	перевозка		48 111,01
	Всего ФОТ (справочно)		752 473,97
	Всего накладные расходы		696 618,53
	Всего сметная прибыль		356 652,18
	Справочно		
	затраты труда рабочих		2 426,6202382
	затраты труда машинистов		27,53944
	Итого		3 330 858,34
	Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*20% (без учета доп перевозки)	(18 922,94+1 458 079,71+0)*20% = 295 400,53	20% 295 400,53
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		3 626 258,87

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Л.П.Соловьева

Зайцев Г.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: eed46957-c2da-4035-b232-8843fd178551

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.05.25 09:56 (MSK)

Сертификат 023C58AE0068B20E9F426093DFACDE72BA

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА, директор

29.05.25 11:27 (MSK)

Сертификат 0221E4E60087B2B89F437180BFD8CDE182